

ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE

č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	NEMCE - Garáž pre protipovodňový prívies a sklad náradia	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nemce
		IČO	
Objednávateľ	Obec Nemce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica	31600891	SK202045479
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		11. 5. 2020	
		CPV	
		GPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 345,91	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 42 781,48	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 9 097,71	10	Kultúrna pamiatka	15	Stlažené podmienky 0,00
4	Montáž 8 477,66	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 4 302,12			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 67 004,88	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 67 004,88	
Objednávateľ				24 DP 20,00 % z 67 004,88 13 400,98	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 80 405,86	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Pečiatka ENVIGEO, a.s. Kynceľová 2 974 11 Banská Bystrica IČO: 31600891 IČ DPH: SK2020454579				27 Kľúčová doložka 0,00	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie 0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: NEMCE - Garáž pre protipovodňový prívies a sklad náradia

Objednávateľ: Obec Nemce

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Nemce

Dátum: 11.5.2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Garáž pre protipovodňový prívies a sklad náradia	64 375,28	12 875,06	77 250,34
2	Prípojka NN	2 629,60	525,92	3 155,52
Celkom		67 004,88	13 400,98	80 405,86

ENVIGEO, a.s.
Kynceľová 2
974 11 Banská Bystrica
IČO: 31600891
IČ DPH: SK2020454579



ROZPOČET

Stavba: NEMCE - Garáž pre protipovodňový prives a sklad náradia
 Objekt: Garáž pre protipovodňový prives a sklad náradia

Objednávateľ: Obec Nemce
 Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s., Kyncefová 2, 974 11 B. Bystrica
 Miesto: Nemce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						42 497,79
1 Zemné práce						2 990,52
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	105,165	6,80	715,12
2	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	105,165	0,28	29,45
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	30,908	25,00	772,70
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	30,908	2,54	78,51
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	136,073	5,27	717,10
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	136,073	4,28	582,39
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	136,073	0,70	95,25
2 Zakladanie						2 804,01
8	271571111	Vankúše zhuťnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,144	25,00	78,60
9	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	25,077	100,00	2 507,70
10	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	9,676	18,00	174,17
11	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	9,676	4,50	43,54
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						10 116,78
12	311231486	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM 44 Ti	m3	60,014	160,00	9 602,24
13	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,156	110,00	127,16
14	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	10,674	21,00	224,15
15	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	10,674	4,50	48,03
16	317361221	Výstuž prekladov z ocele 10216	t	0,096	1 200,00	115,20
4 Vodorovné konštrukcie						9 315,78
17	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	14,292	110,00	1 572,12
18	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	95,280	16,00	1 524,48
19	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	95,280	4,50	428,76
20	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	95,280	7,90	752,71
21	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	95,280	2,10	200,09
2	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	2,500	1 200,00	3 000,00
3	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	6,468	110,00	711,48
4	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	29,400	22,60	664,44
5	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	29,400	5,50	161,70

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,250	1 200,00	300,00

5 Komunikácie 1 680,14

27	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	48,100	1,78	85,62
28	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného (štrkopiesok) s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	48,100	4,46	214,53
29	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-64 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	48,100	5,98	287,64
30	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do kôžka z kameniva ťaženého	m2	48,100	12,00	577,20
31	5922911700	Dodávka : Premac HAKA hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 6 cm	m2	49,062	10,50	515,15

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 763,42

32	611421133	Vnútomá omietka stropov POROTHERM UNIVERSAL	m2	56,850	12,00	682,20
33	611421134	Vnútomá stierka stropu s výstužnou siečkou brúsená do hladka	m2	56,850	5,20	295,62
34	611421135	Vnútomý špic stropu	m2	56,850	2,90	164,87
35	612421637	Vnútomá omietka stien POROTHERM UNIVERSAL	m2	109,264	12,00	1 311,17
36	612421647	Vnútomý špic stien	m2	109,264	2,90	316,87
37	612421648	Stierka stien s výstužnou siečkou brúsená do hladka	m2	109,264	5,20	568,17
38	622421133	Vonkajší špic pod omietky	m2	132,024	2,90	382,87
39	622466153	Vonkajšia omietka stien POROTHERM TO + Universal	m2	132,024	16,60	2 191,60
40	622467023	Vytvorenie výstužnej vrstvy s armovacou tkaninou - 145g/m	m2	132,024	5,50	726,13
41	622472007	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikónová penetrácia	m2	132,024	1,75	231,04
42	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,832	110,00	531,52
43	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	11,027	110,00	1 212,97
44	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	4,832	9,93	47,98
45	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	11,027	10,17	112,14
46	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu pod podlahu)	m3	10,085	35,00	352,98
47	631571007	Zaťažovací a ochranný násyp z vytriedeného riečného štrku (obľázky) na streche tr.20 - 40 mm voľne sypaný	m3	4,764	88,06	419,52
48	632451021	Vyrovnávací cementový poter na streche MC 15 hr 20 mm	m2	95,280	12,76	1 215,77

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 217,89

49	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm s betónovým podkladom C 10/12, 5	m	44,000	6,90	303,60
50	5922750700	Dodávka : TBM 1-60 tvárnica priekopová-betónová žľavka (PREMAC)	ks	150,000	3,44	516,00
51	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	175,950	2,50	439,88
52	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	351,900	2,10	738,99
53	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	175,950	1,70	299,12
54	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	35,000	2,50	87,50
55	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	104,950	4,00	419,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie	m	59,000	7,00	413,00

99 Presun hmôt HSV 1 609,25

57	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812, zvislá konštr. z tehál, tváric. z kovu výšky do 6 m	t	349,836	4,60	1 609,25
----	-----------	---	---	---------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 17 575,37

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 609,37

58	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	73,511	0,22	16,17
59	1116315600	Dodávka : Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	l	0,022	2 100,00	46,20
60	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	73,511	3,56	261,70
61	6283221000	Dodávka : Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	84,538	3,30	278,98
62	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,421	15,00	6,32

712 Izolácie striech 5 876,78

63	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. gumami fóliou položenou voľne	m2	128,295	15,51	1 989,86
64	2833000220	Dodávka : Fólia FATRAFOL 803 fólia 3x00 mm komplet prvky strešnej krytiny	m2	147,539	18,70	2 758,98
65	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	285,840	1,21	345,87
66	6936651300	Dodávka : Geotextília natkané polypropylénové Tatrax pp 300	m2	328,716	1,65	542,38
67	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,197	1 216,70	239,69

713 Izolácie tepelné 5 299,06

68	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	56,850	0,90	51,17
69	6315146000	Dodávka : Tepelná izolácia hrúbky 50mm - FLOORMATE 200	m2	57,987	5,41	313,71
70	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	95,280	4,40	419,23
71	6315146030	Dodávka : Tepelná izolácia hrúbky 100mm - FLOORMATE 200	m2	194,371	22,55	4 383,07
72	713191130	Parozábrana PVC	m2	68,220	1,30	88,69
73	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,455	12,50	43,19

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

74	722254004	M+D Hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	0,000	52,00	0,00
75	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	6,30	0,00

764 Konštrukcie klampiarske 0,00

76	764431240	Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 500 mm	m	0,000	15,97	0,00
77	764712007	Oplechovanie parapetov poplastovaným plechom oceľové LPL 0,6mm, š. 250 mm	m	0,000	11,66	0,00
78	764751212	Odkvapový systém z poplastovaného plechu - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	0,000	20,83	0,00
79	764751242	Odkvapový systém z poplastovaného plechu - výtokové koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	0,000	11,50	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
80	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	31,17	0,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 790,16

81	767623264	M+D Hliníkové okno OS 900/900 zasklené izolačným trojsklom s vnútorným parapetom	ks	2,000	352,22	704,44
82	767623265	M+D Hliníkové okno OS 1200/1450 zasklené izolačným trojsklom s vnútorným parapetom	ks	2,000	586,52	1 173,04
83	767641120	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne otváracích dvojkridlových	ks	1,000	132,00	132,00
84	5534461201	Dodávka : Oceľové dvere dvojkridlové 1950/2450 hladké zateplené otváracé so zárubňou komplet prevedenie	ks	1,000	774,39	774,39
85	767657017	M+D Výsuvná sekcionálna brána 3000/2500 s jednokridlovými dverami zateplená s elektrickým pohonom a diaľkovým ovládaním komplet prevedenie	ks	1,000	2 981,00	2 981,00
86	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	50,57	25,29

771 Podlahy z dlaždíc 0,00

87	771411014	Montáž soklíkov výšky 100 mm	m	0,000	3,30	0,00
88	5977710020	Dodávka : GRES sokel výšky 100 mm lepený tmelom	m	0,000	4,00	0,00
89	771575108	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do tmelu	m2	0,000	25,00	0,00
90	5977720080	Dodávka : Mrazuvzdorná protišmyková dlažba GRES lepená vodotesným lepidlom SIKA BOND TS	m2	0,000	22,00	0,00
91	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,000	18,00	0,00

783 Dokončovacie práce - nátery 0,00

92	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	0,000	2,80	0,00
93	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emallov.	m2	0,000	3,60	0,00
94	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	0,000	2,00	0,00

784 Dokončovacie práce - maľby 0,00

95	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalox, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	0,000	3,00	0,00
----	-----------	---	----	-------	------	------

M Práce a dodávky M 4 302,12

21-M Elektromontáže 4 302,12

96	210000000	Elektroinštalácia,bleskozvod+preložka stĺpa	ks	1,000	4 302,12	4 302,12
----	-----------	---	----	-------	----------	----------

Celkom 64 375,28

ENVIGEO, a.s.
Kynceľová 2
074 11 Banská Bystrica
IČO: 31600891
DPH: SK2020454579



ROZPOČET

Stavba: NEMCE - Garáž pre protipovodňový prívies a sklad náradia

Objekt: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Obec Nemce

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Nemce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

DODÁVKA - ROZVÁDZAČ "RS"

759,30

1		Zapustená rozvodnica PRA 31213, plné dvere 510x396x86+41mm., IP40/IP20 podľa výkresu	ks	1,000	100,92	100,92
2		Označovacia lišta	ks	2,000	5,68	11,36
3		Výstražná tabuľka	ks	1,000	2,19	2,19
4		Vypínač iSW 3P, In=20A, č.A9S60320	ks	1,000	37,93	37,93
5		Istič iC60N C10 1P, In=10A č.A9F04110	ks	2,000	14,38	28,76
6		Istič iC60N B16 1P, In=16A č.A9F04116	ks	1,000	14,38	14,38
7		Kombin. prúdový chránič iDPN N Vigil C10 2P, typ AC, č.A9D31610, In=10A, Ir=30mA	ks	1,000	56,84	56,84
8		Kombin. prúdový chránič iDPN N Vigil B16 2P, typ AC, č.A9D55616, In=16A, Ir=30mA	ks	4,000	49,88	199,52
9		Zvodič bleskových prúdov OBO V50-B+C/3+NPE - alebo ekvivalent	ks	1,000	242,44	242,44
10		Obstarávacía prídržka	%	10,000	6,50	64,96

MATERIÁL

1 729,07

11		Kábel CYKY-O 2x1,5	m	10,000	0,43	4,30
12		Kábel CYKY-O 3x1,5	m	5,000	0,55	2,75
13		Kábel CYKY-J 3x1,5	m	40,000	0,55	22,00
14		Kábel CYKY-J 3x2,5	m	50,000	0,90	45,00
15		Kábel CYA 16 zelenožltý	m	5,000	1,81	9,05
16		Vodič RD 8-ALU, č.5021 28 6	m	60,000	1,55	93,00
17		Vodič FeZn10mm, 0,616kg/1m	kg	35,000	1,42	49,70
18		Izolovaný vodič RD 10-PVC, (FeZn10mm) č. 5021 16 2	m	15,000	6,06	90,90
19		Zásuvka vstavaná VALENA 7743 96, 16A/250V, biela	ks	5,000	3,94	19,70
20		Zásuvka PLEDO 695 52, 16A/250V, IP55, sivá, + rámik 696 81, sivý	ks	1,000	3,91	3,91
21		Vypínač jedнопólový zapustený VALENA typ 7744 01, biely	ks	1,000	4,16	4,16
22		Vypínač seriový zapustený VALENA typ 7744 05, biely	ks	1,000	5,71	5,71
23		1-rámik VALENA typ 7744 51, biely	ks	5,000	0,90	4,50
24		2-rámik VALENA typ 7744 52, biely	ks	1,000	1,81	1,81
25		Inštaláčna škatuľa 313 01 - alebo ekvivalent	ks	8,000	0,48	3,84
26		Svorkovnicová škatuľa KU68/1-1903+veko	ks	3,000	1,60	4,80
27		Žiarivkové svetidlo PRIMA T5, typ A2287PRI-FM, 2x28W, IP66	ks	6,000	32,25	193,50
28		Žiarivka T5, 28W,	ks	12,000	3,99	47,88
29		Hmoždinka	ks	20,000	0,06	1,20
30		Sadra	kg	20,000	0,42	8,40
31		Označovaci štítok na kábel	ks	12,000	0,56	6,72
32		Prípojnicová vyrovnacia potenciálov OBO 1809 UP, VDE	ks	1,000	39,09	39,09
33		Podstavec OBO typ F-FIX-JUNIOR vrátane zachytavacej tyče (A) 1000mm, č. 5403 30 8	ks	4,000	9,20	36,80
34		Rýchlosvorka VARIO OBO "249 8-10 ST" č. 5311 50 0	ks	10,000	1,68	16,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35		Svorka skúšobná OBO typ 5002 DIN-FT č. 5304 20 2	ks	3,000	3,43	10,29
36		Pripojovacia svorka pre armováciu oceľ OBO typ 1814 FT č. 5014 46 8	ks	10,000	4,07	40,70
37		Križová svorka pre kruhové a ploché vodiče OBO typ 250 FT+ č.5312 90 6	ks	6,000	2,32	13,92
38		Dilatačná spojka OBO "172 AR" č. 5218 92 6	ks	3,000	2,13	6,39
39		Svorka okapová OBO typ 262, č. 5316 01 4	ks	3,000	3,12	9,36
40		Strešný držiak vedenia na plochú strechu OBO "165 MBG-8" plastová, č. 5218 69 1	ks	40,000	1,46	58,40
41		Dištančný držiak OBO typ 1811, 10/FL30/3,5 č. 5014 01 8	ks	20,000	2,12	42,40
42		Podpera vedenia do muriva PV01	ks	6,000	0,67	4,02
43		Ochranný uholník OU 1,7m	ks	3,000	5,41	16,23
44		Držiak ochranného uholníka DUZ do muriva	ks	6,000	0,95	5,70
45		Označovaci štítok zvodu OBO typ 311 N-ALU 16, č.3049 34 5	ks	3,000	1,84	5,52
46		Výstražný štítok plastový: POZOR Nebezpečie blasku, nevstupujte za burky, opustíte priestor	ks	3,000	35,75	107,25
47		Protikoročná páska "OBO"	ks	4,000	15,43	61,72
48		Protipožiarna prepážka - protipožiarna malta HILTI typ CFS-M RG, balenie 20kg	ks	1,000	114,31	114,31
49		Obstarávací prírážka	%	10,000	12,13	121,34
50		Podružný materiál	%	3,000	12,13	36,40
51		Stratné	%	5,000	71,92	359,60

MONTÁŽ

1 332,32

52		Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5mm	ks	20,000	0,66	13,20
53		Ukončenie vodičov v rozvádzači do 10mm	ks	10,000	1,01	10,10
54		Osadenie rozvádzača RS1	ks	1,000	48,72	48,72
55		Montáž zapustených zásuviek, silových,	ks	6,000	5,15	30,90
56		Montáž zapustených vypínačov, tlačidiel	ks	2,000	4,91	9,82
57		Osadenie inšalačných škatul 313 01,	ks	8,000	3,42	27,36
58		Montáž svorkovnicových škatul KR68	ks	3,000	4,90	14,70
59		Montáž svietidiel do 2x28W,	ks	6,000	10,81	64,86
60		Sekanie otvorov pre inšalačné a svorkovnicové škatule	ks	7,000	8,63	60,41
61		Sekanie drážky pre uloženie káblov	m	7,000	7,93	55,51
62		Pospojovanie do CY16mm ²	m	5,000	1,13	5,65
63		Uloženie káblov do 3x2,5	m	105,000	1,13	118,65
64		Montáž uzemňovacieho vedenia vrátane svoriek, tyčí	m	115,000	6,22	715,30
65		Osadenie svoriek OBO 1809	ks	1,000	16,22	16,22
66		Nika pre zapustené rozvádzače	ks	1,000	22,59	22,59
67		Preraz murivom 300mm	ks	2,000	16,36	32,72
68		Osadenie hmoždínok vrátane vrtanie	ks	20,000	0,78	15,60
69		Montáž protipožiarnnej prepážky maltou, povlakom	ks	1,000	61,11	61,11
70		Montáž označovacích štítkov	ks	10,000	0,89	8,90

PRELOŽENIE SLPA VEREJNÉHO OSVETLENIA - ZEMNÉ PRÁCE

481,43

71		Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,010	57,58	0,58
72		Demontáž jestvujúceho slpa verejného osvetlenia	ks	1,000	84,68	84,68
73		Osadenie a montáž jestvujúceho slpa verejného osvetlenia	ks	1,000	169,36	169,36
74		Výkop káblovej ryhy 350x800mm trieda zeminy 3	m	10,000	4,43	44,30
75		Zához káblovej ryhy 350x800mm trieda zemeniny 3	m	10,000	1,67	16,70
76		Výkop jamy pre stožiar	ks	1,000	54,38	54,38
77		Betón	m ³	0,300	102,27	30,68
78		Betónový základ do zeminy	m ³	0,300	48,72	14,62

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
79		Piesok	m3	0,280	20,07	5,62
80		Zriadenie káblového lôžka z piesku 160mm š. 350mm	m	5,000	1,44	7,20
81		Rúrka FXPM 40, IES	m	3,000	1,77	5,31
82		Uloženie rúrky FXPM 40, IES	m	3,000	1,36	4,08
83		Uloženie káblov do 4x16	m	10,000	1,94	19,40
84		Vodič FeZn10mm, 0,616kg/1m	kg	5,000	1,86	9,30
85		Križová svorka pre kruhové a ploché vodiče OBO typ 250 FT+ č.5312 90 6	ks	1,000	4,32	4,32
86		Montáž uzemňovacieho vedenia vrátane svoriek	m	5,000	1,50	7,50
87		Výstražné fólia červená š. 22cm	m	5,000	0,34	1,70
88		Uloženie výstražnej fólia š.22mm červená	m	5,000	0,34	1,70

Celkom

4 302,12

ENVIGEO, a.s.
Kynceľová 2
974 11 Banská Bystrica
IČO: 31600891
IČ DPH: SK2020454579



ROZPOČET

Stavba: NEMCE - Garáž pre protipovodňový prives a sklad náradia

Objekt: Prípojka NN

Objednávateľ: Obec Nemce

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Nemce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

DODÁVKA - ROZVÁDZAČ "RE" + SPP00

204,16

1		Rozvádzač merania typ HASMA R2.0 Z W 20A Po ,IP44/IP20, podľa výkresu č. EL-02	ks	1,000	185,60	185,60
2	Pol8801	prípojková skriňa SPP2 + poisťky 32A (dodávka SSE-D a.s. Žilina)	ks	0,000	0,00	0,00
3		Obstarávacia prírážka	%	10,000	1,86	18,56

MATERIÁL

889,42

3		Kábel AYKYZ-J 4x16	m	40,000	2,03	81,20
4		Kábel AYKY-J 4x16 (dodávka SSE-D a.s. Žilina)	m	6,000	0,00	0,00
5		Kábel CYKY-J 5x10	m	3,000	5,45	16,35
6		Kovová rúra fi63, IES	m	4,000	8,56	34,24
7		Betónový stožiar s predpätého betónu EPV 9/4,5	ks	1,000	251,37	251,37
8		Strmeňová objímka s okom typ 892 500	ks	2,000	17,75	35,50
9		Dvojitý hák typ 892 538	ks	2,000	4,29	8,58
10		Svorka typ 194 909	ks	2,000	2,44	4,88
11		Napínacia skruška typ 892 540	ks	2,000	15,06	30,12
12		Nerezová viazacia spona BANDIMEX typ S256, 19mm, balík 100ks	ks	1,000	39,44	39,44
13		Nerezová viazacia páska BANDIMEX typ B206, kartonový 30m	ks	1,000	51,74	51,74
14		Prúdová svorka C16	ks	4,000	4,99	19,96
15		Označovací štítok	ks	4,000	0,57	2,28
16		Obstarávacia prírážka	%	10,000	5,75	57,54
17		Podružný materiál	%	3,000	5,75	17,26
18		Stratné	%	5,000	47,79	238,96

MONTÁŽ

625,63

19		Montáž rúrky do fi 63	m	4,000	1,86	7,44
20		Ukončenie vodičov do 16mm	ks	26,000	1,39	36,14
21		Uloženie káblov do 4x16	m	49,000	2,26	110,74
22		Príplatok za zaťahovanie káblov do rúr	m	4,000	1,13	4,52
23		Prierez stenou 300mm	ks	1,000	16,36	16,36
24		Sekanie drážky pre uloženie káblov	m	3,000	7,93	23,79
25		Nika pre zapustený rozvádzač	ks	1,000	80,97	80,97
26		Osadenie rozvádzača RE	ks	1,000	229,68	229,68
27		Osadenie betonového stožiaru	ks	1,000	16,59	16,59
28		Montáž strmeňovej objímky	ks	2,000	16,21	32,42
29		Montáž dvojitého háku	ks	2,000	3,83	7,66
30		Montáž svorky 194 909	ks	2,000	4,90	9,80
31		Montáž viazacích pasiek sso sponami	ks	12,000	3,83	45,96
32		Montáž označovacích štítkov	ks	4,000	0,89	3,56

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

MATERIÁL PRE ZEMNÉ PRÁCE
221,18

33		Piesok	m3	0,100	20,07	2,01
34		Výtražná fólia š.220mm červená	m	1,000	0,34	0,34
35		Betón B20 pre základ stožiaru	m3	1,000	102,27	102,27
36		Dosky nahobľované pre debnenie	m3	0,750	67,28	50,46
37		Armovacie pletivo š.600mm	m2	10,000	6,61	66,10

ZEMNÉ PRÁCE +MECHANIZMY
689,21

38		Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,020	57,58	1,15
39		Ručný výkop káblovej ryhy 350x800mm trieda zeminy 3	m	1,000	4,43	4,43
40		Zához káblovej ryhy 350x800mm trieda zemeniny 3	m	1,000	1,67	1,67
41		Úprava terénu v zemine tr.3	m2	5,000	3,10	15,50
42		Zriadenie káblového lôžka z piesku 160mm	m	1,000	1,44	1,44
43		Uloženie fólie š.220mm červená	m	1,000	0,34	0,34
44		Výkop jamy pre betónový stožiar, 700x700x1800mm	ks	1,000	97,44	97,44
45		Betónový základ do debnenia	m3	1,000	184,44	184,44
46		Mechanizmy - autožeriav	hod	2,000	69,60	139,20
47		Mechanizmy - pojazdná plošina	hod	3,000	58,00	174,00
48		Mechanizmy - nákladné auto dovoz stožiaru	hod	2,000	34,80	69,60

Celkom
2 629,60

ENVIGEO, a.s.
 Kynceľová 2
 974 11 Banská Bystrica
 IČO: 31600891
 DPH: SK2020454579

